โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกโรงเรียนห้วยน้ำเย็น หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำเย็น - ดอนชา หมู่ 3 บ้านห้วยน้ำเย็น

แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,355 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16,775 ตารางเมตร
รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำกำหนด

กองช่าง ตำบลเหล่าต่างคำ

อบต.เหล่าต่างคำ
รับที่ 839
วันที่ 14 พ.ค. 62
เวลา 1020 ผู้รับ นุชรต

ที่ นค ๐๐๒๒/๑๑๗๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
ถนนศูนย์ราชการ นค ๔๓๐๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การตรวจสอบและรับรองแบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ที่ นค ๗๓๒๐๓/๑๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยงานก่อสร้าง กรณีตามข้อ ๑ และข้อ ๔ การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม การซ่อมแซม จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ พร้อมนี้องค์การฯแจ้งว่า มีความจำเป็นในการดำเนินงานที่ต้องกำหนดการออกแบบให้ตรงต่อสภาพความเป็นจริงในท้องที่ แต่ยังขาดบุคลากรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย พิจารณารับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้พิจารณาตรวจสอบแบบรูปรายการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักวิชาช่าง สามารถใช้ประกอบการดำเนินการโครงการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิกุล อัปการัตน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

- เรียน นายก อบต
สนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เรื่อง การตรวจสอบและรับรองแบบ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชาญ บุตรสีสาย)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

- จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ
โทร ๐๔๒-๔๒๒-๘๒๖
โทรสาร ๐๔๒-๔๒๒-๘๒๖

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง"

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย



CONSTRACTION JOINT (ทุกระยะไม่เกิน 10.00 ม.)

NOT TO SCALE



EXPANTION JOINT (ทุกระยะ 50.00 ม.)

NOT TO SCALE



LONGITUDINAL JOINT

NOT TO SCALE

รายการประกอบแบบ

1. เหล็กเส้น DB ใช้ชั้นคุณภาพ SD.30
2. เหล็กเส้น RB ใช้ชั้นคุณภาพ SR.24

ตรวจสอบแล้ว

สถาปนิก.....

วิศวกร.....

หน.กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ.....

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด.....

อบต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

แบบโครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

เขียนแบบ

(นายนฤเบศ ศรีพระจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจแบบ

(นายพุรพงษ์ กำหัวเรือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจสอบ/เสนอ

(นายคำเรือง โพธิวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผ่าน

(นายอรรณพ จุลศรี)

ปลัด อบต.

อนุมัติ

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

แบบเลขที่ 1/2562 แผ่นที่ 2/2

ตรวจสอบแล้ว

รายการประกอบแบบ

1. การทดสอบคอนกรีตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 1008-34 ของงานคอนกรีตและงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete and Reinforced Concrete Works) กำหนด
2. ค่ายุบตัวของคอนกรีตที่ใช้ในงานต้องมีค่าไม่เกิน 7 ซม. ตามมาตรฐาน มยผ. 1101-2561
3. ผิวคอนกรีตที่ไม่ได้ฉาบปูนให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมน้ำยาประสานคอนกรีตเก่ากับใหม่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มยผ. 1101-2561 ทาบนผิวคอนกรีตก่อนเทคอนกรีตใหม่ทับ

รูปตัด A

NOT TO SCALE

แปลนรางระบายน้ำ

NOT TO SCALE

